

PERHON KUNTA

Kaisantien rakentaminen

1 (1)

SUUNNITELMASELOSTUS

1 Nykytilanne

Kaisantien vanha osa, plv165-275, on aikaisemmin rakennettua sorapintaista tietä. Uudelle osalle plv 120-165 on jo tehty rakenteet tilaajan toimesta. Uudelle osalle, plv 0-120, rakennetaan uusi tie rakennuskaavan mukaiselle tiealueelle. Tiealueella on tehty kallion louhinta.

2 Rakentamistoimenpiteet

2.1 Maanleikkaustyöt

Plv 0-120 alusrakenne muotoillaan suunniteltuun tasoon. Pohja muotoillaan ja tiivistetään. Leikkausmaita käytetään luiskientäytteenä ja ylimääräiset louheet ajetaan kunnan osoittamalle läjitysalueelle keskustan alueella.

2.2 Päälysrakennetyöt

Tasatun ja muotoillun louhekerroksen päälle kiilataan jakava kerros murskeesta 0-90 / 0-100 (20 cm) ja kantava kerros 0-35 murskeesta (10 cm). Tie päällystetään myöhemmin tilaajan erillishankintana (Ab 16/120), päällysteen leveys on 5,5 m.

2.3 Kuivatus

Tien sivuojat ja tehdään suunnitelman mukaisesti.

2.4 Laatuvaatimukset

Noudatetaan InfraRYL 2010: Väylät ja rakenteet, työselityksiä ja laatuvaatimuksia.

2.5 Viimeistelytyöt

Tien luiskat tasataan työn jäljiltä ja muotoillaan murskeella tai moreenilla.

LIITTEET

- pituusleikkaus
- poikkileikkaus
- suoriteluettelo